Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

na roboty remontowe

ul. Powstania Styczniowego 6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

UWAGA!

Przedmiar robót zawiera łącznie 101 pozycji, z czego tylko **85** pozycji podlega wykonaniu w ramach zapytania ofertowego!

Pozycje nie podlegające wykonaniu wykreślono w całości – dotyczy liczb porządkowych nr: 8 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 36 i 40.

Poz. nr 9 - zmiana ilości z 2 na **1** sztukę.

RYPIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 9
87-500 RYPIN
tel. (0-54) 280 2641, 280 2824

PREZES ZARZĄDU
Rypińskiego TBS Spółka z o.o.
mgr Jacek Kloskowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drzwi zewnętrzne			
1 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m^2		
		1,1*2,1	m^2	2,310	
				RAZEM	2,310
2		Elewacja			
2 d.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - usunięcie uszkodzonej elewacji i wykonanie nowej	m^2		
		5,0*6,0	m^2	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m^2		
		5,0*9,0+4,0*6,0	m^2	69,000	
				RAZEM	69,000
4 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m^2		
		poz.2+poz.3	m^2	99,000	
				RAZEM	99,000
5 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki	m^2		
		poz.4	m^2	99,000	
				RAZEM	99,000
6 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m^2		
		poz.5	m^2	99,000	
				RAZEM	99,000
7 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5)			
3		Okna			
8 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - mieszkanie nr 5	m^2		
		1,45*1,4	m^2	2,030	
				RAZEM	2,030
9 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m^2	2,030 ~~4,060~~	2,030 ~~4,060~~
		1,45*1,4~~*2~~ ×1	m^2		
				RAZEM	
10 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m^2		
		1,15*1,4*2	m^2	3,220	
				RAZEM	3,220
11 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m^2		
		0,55*1,05*2	m^2	1,155	
				RAZEM	1,155
12 d.3	kalk. własna	Wymiana moskitiery okiennej	m^2		
		0,55*1,05*2	m^2	1,155	
				RAZEM	1,155
4		Orynnowanie			
13 d.4	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm - wymiana	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5		~~Mieszkanie nr 5~~			
14 d.5			m^2		
			m^2		
				~~RAZEM~~	
15 d.5			m^2		
			m^2		
				~~RAZEM~~	
16 d.5			m^2		
			m^2		
				~~RAZEM~~	
17 d.5			m^2		
			m^2		
				~~RAZEM~~	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.5			m2 m2		
				RAZEM	
19 d.5			m2 m2		
				RAZEM	
20 d.5			m2 m2		
				RAZEM	
21 d.5			m2 m2		
				RAZEM	
22 d.5			m2 m2		
				RAZEM	
23 d.5			m m		
				RAZEM	
24 d.5			szt. szt.		
				RAZEM	
25 d.5			kpl kpl		
				RAZEM	
26 d.5			msc. m msc.		
				RAZEM	
6		Korytarz przy mieszkaniu nr 5			
27 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,4*1,8	m2 m2	6,120	
				RAZEM	6,120
28 d.6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.27	m2 m2	6,120	
				RAZEM	6,120
29 d.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2,45*(2*6,8+3,6)	m2 m2	42,140	
				RAZEM	42,140
30 d.6	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach poz.28	m2 m2	6,120	
				RAZEM	6,120
31 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.29	m2 m2	42,140	
				RAZEM	42,140
32 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.27	m2 m2	6,120	
				RAZEM	6,120
33 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.31	m2 m2	42,140	
				RAZEM	42,140
34 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; demontaż pozostałości poz.27	m2 m2	6,120	
				RAZEM	6,120
35 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 24229

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
36 d.6			m2		
			m2		
				RAZEM	
37 d.6	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych	m2		
		1,0*2,15	m2	2,150	
				RAZEM	2,150
38 d.6	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych	m		
		2*3,4+2*1,8	m	10,400	
				RAZEM	10,400
39 d.6	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawek - punkt świetlny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.6			msc.		
			m		
			msc.		
				RAZEM	
7		Klatka schodowa			
41 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,8*4,3	m2	7,740	
				RAZEM	7,740
42 d.7	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		1,8*9,0*2+4,3*9,0*2+1,8*4,3	m2	117,540	
				RAZEM	117,540
43 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.41	m2	7,740	
				RAZEM	7,740
44 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,8*9,0*2+4,3*9,0*2	m2	109,800	
				RAZEM	109,800
45 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany	m2		
		poz.41+poz.44	m2	117,540	
				RAZEM	117,540
46 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.41	m2	7,740	
				RAZEM	7,740
47 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.44	m2	109,800	
				RAZEM	109,800
48 d.7	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.7	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą schodów	m2		
		0,8*4,25*3	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
8		Mieszkanie nr 3			
50 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,9*(1,95+3,8)	m2	22,425	
				RAZEM	22,425
51 d.8	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		3,9*(1,95+3,8)	m2	22,425	
				RAZEM	22,425
52 d.8	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		2,55*(2*1,95+2*3,8+2*3,9*2)	m2	69,105	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	69,105
53 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1,5*0,1	m2 m2	0,150	
				RAZEM	0,150
54 d.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.29	m2 m2	42,140	
				RAZEM	42,140
55 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0,1*3,9*2	m2 m2	0,780	
				RAZEM	0,780
56 d.8	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach poz.53+poz.55	m2 m2	0,930	
				RAZEM	0,930
57 d.8	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.55	m2 m2	0,780	
				RAZEM	0,780
58 d.8	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.53	m2 m2	0,150	
				RAZEM	0,150
59 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.50	m2 m2	22,425	
				RAZEM	22,425
60 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,55*(2*1,95+2*3,8+2*3,9*2)	m2 m2	69,105	
				RAZEM	69,105
61 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany poz.50+poz.60	m2 m2	91,530	
				RAZEM	91,530
62 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.50	m2 m2	22,425	
				RAZEM	22,425
63 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.60	m2 m2	69,105	
				RAZEM	69,105
64 d.8	KNR 4-01 1215-02	Mycie/czyszczenie drzwi 0,9*2,0	m2 m2	1,800	
				RAZEM	1,800
65 d.8	KNR 4-01 1215-04	Mycie/czyszczenie okien 1,15*1,4+1,45*1,4	m2 m2	3,640	
				RAZEM	3,640
66 d.8	KNR 4-01 1215-06	Mycie/czyszczenie podłóg poz.50	m2 m2	22,425	
				RAZEM	22,425
9		Mieszkanie nr 6 - kuchnia			
67 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,9*2,05	m2 m2	7,995	
				RAZEM	7,995
68 d.9	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 poz.67	m2 m2	7,995	
				RAZEM	7,995
69 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.67	m2 m2	7,995	
				RAZEM	7,995
70 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.67	m2 m2	7,995	
				RAZEM	7,995

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 24229

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.67	m2	7,995	
				RAZEM	7,995
72 d.9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		2,5*(2*3,9+2*2,05)	m2	29,750	
				RAZEM	29,750
73 d.9	KNR 4-01 1205-03	Układanie tapet na styk	m2		
		poz.72	m2	29,750	
				RAZEM	29,750
74 d.9	KNR 4-01 1215-02	Mycie/czyszczenie drzwi	m2		
		0,8*2,0*2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
75 d.9	KNR 4-01 1215-04	Mycie/czyszczenie okien	m2		
		1,15*1,4	m2	1,610	
				RAZEM	1,610
76 d.9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.67	m2	7,995	
				RAZEM	7,995
10		**Mieszkanie nr 6 - pokój**			
77 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,9*4,15	m2	16,185	
				RAZEM	16,185
78 d.10	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych kasetonów	m2		
		poz.77	m2	16,185	
				RAZEM	16,185
79 d.10	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie kasetonów	m2		
		poz.78	m2	16,185	
				RAZEM	16,185
80 d.10	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		2,5*8,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
81 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.80	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
82 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		poz.80	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
83 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.80	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
84 d.10	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		8,0*2,5	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
85 d.10	KNR 4-01 1205-03	Układanie tapet na styk	m2		
		poz.84	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
86 d.10	KNR 4-01 1215-02	Mycie/czyszczenie drzwi	m2		
		0,8*2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
87 d.10	KNR 4-01 1215-04	Mycie/czyszczenie okien	m2		
		1,45*1,4	m2	2,030	
				RAZEM	2,030
88 d.10	KNR 4-01 1215-06	Mycie/czyszczenie podłóg	m2		
		poz.77	m2	16,185	
				RAZEM	16,185

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 24229

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Mieszkanie nr 8			
89 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,9*(3,65+2,35+4,0)+4,4*3,8	m2	55,720	
				RAZEM	55,720
90 d.11	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.89	m2	55,720	
				RAZEM	55,720
91 d.11	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		2,4*(2*3,65+2*2,35+2*4,0+2*3,9*3+2*3,8+2*4,4)	m2	143,520	
				RAZEM	143,520
92 d.11	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.89	m2	55,720	
				RAZEM	55,720
93 d.11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.91-4,4*2,4	m2	132,960	
				RAZEM	132,960
94 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.89	m2	55,720	
				RAZEM	55,720
95 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.93	m2	132,960	
				RAZEM	132,960
96 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany	m2		
		poz.89+poz.95	m2	188,680	
				RAZEM	188,680
97 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.89	m2	55,720	
				RAZEM	55,720
98 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.95	m2	132,960	
				RAZEM	132,960
99 d.11	KNR 4-01 1215-02	Mycie/czyszczenie drzwi	m2		
		0,8*2,0*5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
100 d.11	KNR 4-01 1215-04	Mycie/czyszczenie okien	m2		
		1,5*1,45+0,55*1,05*2+1,4*1,45	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
101 d.11	KNR 4-01 1215-06	Mycie/czyszczenie podłóg	m2		
		poz.89	m2	55,720	
				RAZEM	55,720

RYPIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 9
87-500 RYPIN
tel. (0-54) 280 2641, 280 2824

PREZES ZARZĄDU
Rypińskiego TBS Spółka z o.o.
mgr Jacek Kłoskowski

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 24229